ELENCO PREZZI

OGGETTO: Realizzazione di un parco attrezzato per attività sportive all'aperto

COMMITTENTE: Comune di Selegas

Selegas, 28/05/2018

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 15071211	Fornitura quercus ilex, in vaso avente diametro 30 cm, con circonferenza del tronco di 10-12 cm euro (centouno/70)	cadauno	101,70
Nr. 2 25010015	Preparazione del terreno al trapianto consistente in lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico: per superfici inferiori a 5.000 mq euro (zero/26)	m2	0,26
Nr. 3 25010041	Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro un'altezza media di 10/15 cm del terreno di superficie esistente sul posto onde portarlo al giusto livello per il deflusso delle acque, eseguito con mezzi meccanici a controllo automatico euro (zero/56)	m2	0,56
Nr. 4 25020001	Fornitura e messa a dimora di specie erbacee e arbustive in vaso 9x9 o similari, specie autoctone sarde, densità di 15-20 piante al mq, compresa la fornitura di 40 l di ammendante, conforme ai CAM vigenti, per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 l d'acqua al mq, compresa la fornitura di piantine e gli oneri di manutenzione e garanzia, per piantine poste su terreno nudo euro (ventiotto/50)	m2	28,50
Nr. 5 25020003	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o in fitocella (diametro 15, 18 o similari), densità di 3 - 6 piante al mq compresa la fornitura di 30 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 30 l d'acqua a mq, esclusa la fornitura di arbusti e gli oneri di manutenzione a garanzia per piante poste su terreno nudo euro (quarantasei/40)	m2	46,40
Nr. 6 25020010	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il rinterro, la formazione della conca di compluvio, la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo drenante interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante, per piante di circonferenza da 8 a 12 cm euro (quarantatre/00)	cadauno	43,00
Nr. 7 25020060	Fornitura e posa di telo pacciamante drenante naturale, su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante euro (cinque/30)	m2	5,30
Nr. 8 25020061	Fornitura e posa in opera di pacciamatura di corteccia di resinose spessore 6/8 cm euro (undici/31)	m2	11,31
Nr. 9 25020073	Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura, vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: per singole superfici da 1000 a 2000 mq euro (due/10)	m2	2,10
Nr. 10 2508008	Fornitura e posa di sistema antitrauma composto da uno strato di base di cm 6,0 e da uno strato di finitura colorato nella massa di cm 1,0. Lo strato di base realizzato con granuli di SBR ed legante poliuretano nelle corrette proporzioni impastato con opportuno mescolatore e steso a mano o con apposito macchinario, lo strato di finitura è composto da granuli di EPDM colorato e legante poliuretano mescolati con opportuna mescolatore e steso a mano o con apposito macchinario. Il sistema antitrauma conforme alla normativa UNI EN 71/3 ED UNI EN 1177/2008 con HIC 1,85 m. euro (centododici/75)	m2	112,75
Nr. 11 2508019	Scavo per formazione cassonetto fino a 35 cm per marciapiedi, banchine, vialetti ecc, escluso la roccia dura da martellone o mina, compresa la regolarizzazione del fondo di scavo, l'eventuale rifinitura a mano il compattamento il carico del materiale scavato su autocarro e il trasporto a pubblica discarica euro (nove/52)	m2	9,52
Nr. 12 2511036	Programmatore elettronico con alimentazione da rete elettrica completo di cabinet stagno con serratura antivandalo. Provvisa e posa in opera di programmatore idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 V.ac., con le seguenti caratteristiche: triplo programma + programma a goccia, tempo per settore da 0 a 12 ore oppure da 0 a 120 minuti, 6 partenze al giorno per programma, ciclo variabile di 2, 3, 5, 7 giorni, tempo di pausa fra le stazioni, partenza ritardata del ciclo irriguo, programma di soccorso, water Budget da 0 a 300%. Specifiche: trasformatore interno, tensione primaria 220/240 V.ac. 50 Hz, tensione secondaria 26,5 V - 50 Hz, compreso il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo. Per programmatore in grado di programmare fino a 15 zone euro (milleduecentocinquanta/00)	cadauno	1'250,00
Nr. 13 25110450	Provvisa e posa in opera di accessori per programmatori elettromeccanici ed elettronici, compresa: la fornitura dei materiali minuti, la posa in opera a perfetta regola d'arte, per sensore di umidità in grado di sospendere automaticamente l'irrigazione in caso di pioggia, provvisto di regolatore della soglia di intervento euro (duecentonovantacinque/00)	cadauno	295,00
Nr. 14 NP04.	CONGLOMERATO CEMENTIZIO, TIPO I.IDRO DRAIN per la formazione di marciapiedi, aree di sosta e parcheggi, aree pedonali, piste ciclabili, a base di leganti idraulici cementizi, graniglie di granulometria tra 3 e 11 mm (scelta della D.L. sulla base di campionature opportunamente predisposte a cura e spese dell'impresa) selezionate e additivi sintetici, avente resistenza a compressione > 10 MPa, fornito in sacchi pre-dosati da 25kg, da impastare con sola acqua ed applicare mediante l'utilizzo di idonei mezzi meccanici oppure a mano. Il conglomerato deve avere caratteristiche drenanti e traspiranti (fino a 1000 mm/min) e deve essere steso in due strati per uno spessore totale di 10 cm. e correttamente compattato tenendo conto del tipo di sub-strato. Al fine di mantenerne le proprietà drenanti, al prodotto non devono essere aggiunte, né allo stato fresco né allo stato indurito, sabbie o polveri che possano occludere i vuoti presenti. Specifiche per la pigmentazione: il prodotto sarà pigmentato mediante l'aggiunta alla miscela base pre-dosata una quantità di pigmento compresa tra 60 e 200 gr per sacco di prodotto in funzione della colorazione voluta dalla D.L. sulla base di campionature opportunamente predisposte a cura e spese dell'impresa. Compresa la formazione		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	dei giunti di dilatazione, gli sfridi, il conferimento in discarica delle risulite e quant'altro necessario per dare l'opera perfettamente realizzata a regola d'arte e certificata. Colorazione colori della terra a scelta della D.L. euro (cinquanta/04)	m2	50,04
Nr. 15 PF.0001.000 2.0008	TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a rilevato con percorrenza all'interno del cantiere. euro (tre/06)	metri cubi	3,06
Nr. 16 PF.0001.000 2.0009	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e scudendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento euro (due/29)	metri cubi	2,29
Nr. 17 PF.0001.000 2.0010	COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500, compreso l'innaffiamento o l'essiccamento del materiale a seconda dell'umidità naturale in esso contenuta, fino a ottenere l'umidità ottimale, compreso anche la ripresa e l'allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento euro (zero/95)	metri cubi	0,95
Nr. 18 PF.0001.000 2.0020	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina euro (quattordici/28)	metri cubi	14,28
Nr. 19 PF.0001.000 2.0028	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo ed escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure euro (diciassette/52)	metri cubi	17,52
Nr. 20 PF.0001.000 2.0038	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere euro (cinque/89)	metri cubi	5,89
Nr. 21 PF.0001.000 2.0041	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti dagli scavi, compreso la rincalzatura e prima ricopratura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere euro (otto/62)	metri cubi	8,62
Nr. 22 PF.0001.000 3.0059	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici sezione piena cm 12x25 a superficie ruvida euro (trenta/86)	metri	30,86
Nr. 23 PF.0001.000 7.0004	SOTTOFONDO IN CIOTTOLAME di idonea granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano euro (quarantaotto/36)	metri cubi	48,36
Nr. 24 PF.0001.000 7.0006	SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano euro (cinquanta/41)	metri cubi	50,41
Nr. 25 PF.0004.000 1.0001	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 26 PF.0004.000 1.0002	armature metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 5 N/mm ² a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP euro (centosessantasette/77)	metri cubi	167,77
Nr. 27 PF.0004.000 1.0009	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 10 N/mm ² a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP euro (centoottantanove/34)	metri cubi	189,34
Nr. 28 PF.0008.000 1.0001	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm ² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. euro (duecentodue/04)	metri cubi	202,04
Nr. 29 PF.0008.000 2.0002	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto euro (ventinove/13)	metri quadri	29,13
Nr. 30 PF.0008.000 2.0007	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego di barre fino al FI 12-14 euro (due/09)	kilogram mi	2,09
Nr. 31 PF.0008.000 2.0007	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 5, maglia cm 15x15 euro (due/28)	kilogram mi	2,28
Nr. 32 PF.0009.000 1.0052	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRIGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 63, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. euro (due/29)	metri	2,29
Nr. 33 PF.0009.000 2.0019	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro da parete o da incasso IP30 in lamiera d'acciaio spessore 6/10 mm verniciato con resine epossidiche, completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi e di portello trasparente di apertura dimensioni 300x550x90 mm a 36 moduli su 3 file. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi e le opere murarie. euro (quattrocentoventinove/87)	cadauno	429,87
Nr. 34 PF.0009.000 5.0012	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrate, derivazioni, messa a terra, contenitore di apparecchiature, ispezioni. dotato di sagomature con- centriche pretranciate sulle pareti verticali con fondo asportabile, a tenuta stagna con grado di protezione IP67. dimensioni 30X30 cm, compreso di chiusino. Dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura dei cavidotti in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfianco con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se necessari; escluso scavo e rinterro. euro (ottanta/69)	cadauno	80,69
Nr. 35 PF.0009.000 6.0021	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale U ₀ /U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x1,5 mmq euro (due/38)	metri	2,38
Nr. 35 PF.0009.000 6.0024	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale U ₀ /U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x6 mmq euro (due/73)	metri	2,73

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 36 PF.0009.000 8.0015	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 100, con finestra di ispezione, con morsetteria asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione max, con 2 fusibili da 10A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 3,5m, h int. 0,5m spessore 3,0 mm. Tipologia palo da interrare. euro (trecentonovantasette/65)	cadauno	397,65
Nr. 37 PF.0009.000 8.0068	SOVRAPPREZZO VERNICIATURA a polveri secche per pali in acciaio zincato per altezze fino a 5,0 m. euro (centosei/23)	cadauno	106,23
Nr. 38 tr.01	Fornitura e posa in opera di recinzione e ringhiera in pannelli modulari tipo Orsogrill, in acciaio Fe 360 B, zincata a caldo a scelta della D.L., formata da piantane in profilati metallici a murare dim= 60x60x8mm, posti ad i= 2,00m annegate o imbullonate nel sottostante fondazione, provviste di asole per assemblaggio, da pannelli in grigliato elettroforgiato o pressato, maglia 62x132mm, piatti verticali 25x2,5, collegamento orizzontali Ø5, assemblati con bulloni di sicurezza (antifurto) in acciaio inox, H f.t.= 1750mm, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte euro (cinquantacinque/50)	m	55,50
Nr. 39 TR.02	Fornitura e posa in opera di impianto irriguo euro (sei/52)	m2	6,52
Nr. 40 TR.04	Struttura per percorso benessere "Spalliera doppia Senior" composta da 3 pali portanti quadrati sez. 95x95mm, in legno di pino nordico lamellare incollato e tubolari in acciaio zincato diam. 60mm. I coperchi dei pali sono in poliammide, gli elementi di fissaggio sono in acciaio inox e sono protetti da capsule antivandalismo in poliammide. Il cartello informativo è in Dibond. Dim. 2,7 x 0,09 x H 2,65 m. La lavorazione è comprensiva di fornitura, posa in opera, realizzazione dei plinti di ancoraggio e relativi scavi, montaggio dell'attrezzatura, certificazione, ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (millecinquecentotrentacinque/36)	cadauno	1'535,36
Nr. 41 tr.06	Attrezzatura per "STREET WORKOUT" composta da 1 scala di sospensione h. 2,4 m, 3 barre fisse di lunghezza 1,20 m e h. 2,4 m, 1 spalliera a 5 pioli h. 1,9 m, 3 barre parallele h. 1,1 m. Gli 8 montanti della struttura sono in acciaio galvanizzato verniciato sez. 95 mm x95 mm, i tubolari sono in acciaio inox diam 60 mm e 40 mm spessore 2 mm. Gli elementi di fissaggio sono in acciaio inossidabile e sono protetti da capsule antivandalismo in poliammide. Dim: 5.1 x 3.17 x 2.51 m. La lavorazione è comprensiva di fornitura, posa in opera, realizzazione dei plinti di ancoraggio e relativi scavi, montaggio dell'attrezzatura, certificazione, ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (seimilasettecentosettantauno/62)	cadauno	6'771,62
Nr. 42 tr.07	Tavolo da ping pong con piano in alluminio di spessore 9 mm e piedi in acciaio zincato diam. 90mm , la rete centrale è realizzata in acciaio con trattamento anticorrosione. Dim: 2 x 1.52 x 0.76 m - peso: 162 Kg. La lavorazione è comprensiva di fornitura, posa in opera, realizzazione dei plinti di ancoraggio e relativi scavi, montaggio dell'attrezzatura, certificazione, ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (quattromilanovecentonovantauno/84)	cadauno	4'991,84
Nr. 43 tr.08	Fornitura e posa in opera panchina monoblocco trapezoidale senza schienale realizzata in calcestruzzo bianco, vibrato e levigato, misure 150x60x45 cm. Compresa opere edili ed ogni altra opera necessaria per dare l'opera finita a regola d'arte euro (ottocentocinquantatre/70)	cadauno	853,70
Nr. 44 tr.10	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo DISANO Torcia LED, con copertura in alluminio pressofuso, diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestingente V2, stabilizzato ai raggi UV, 54 W, 400 k, 7700 lm, CRI > 80 euro (seicentocinquantasette/05)	cadauno	657,05
Nr. 45 tr.10	Fornitura e posa in opera di kit di 3 cestini per raccolta differenziata con coperchio realizzati in lamiera d'acciaio zincato sp. 10/10 dimensioni 30x45 cm dotati di fondo bombato e coperchio apribile in lamiera d'acciaio zincato sp. 15/10. Sostegno centrale realizzato in tubo tondo d'acciaio zincato fi 90 cm. Sistema di svuotamento mediante sgancio con chiave a brugola fornita in dotazione. Compresa le opere edili di scavo, realizzazione del plinto in cls ed ancoraggio al suolo, ed ogni opera per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (cinquecentoottantacinque/09)	cadauno	585,09
Nr. 46 tr.11	Struttura percorso benessere " Ostacoli". Attrezzatura per il fitness costituita da 5 elementi per il salto ad ostacoli composti da pali in legno lamellare incollato sez. 95x95 mm, con coperchio in poliammide e tubolari diam. 40 mm in acciaio inox posto tra i 2 pali ad h. 0,8 m. Gli elementi di fissaggio sono in acciaio inox e sono protetti da capsule antivandalismo in poliammide. Il cartello informativo è in Dibond. Dim: 12 x 1.2 x 1 m, completa di accessori, comprese le opere edili per l'installazione, i plinti, l'ancoraggio a terra, il montaggio, ed ogni altra opera necessaria per dare l'opera finita a regola d'arte euro (milleduecentotrentaotto/44)	cadauno	1'238,44
Nr. 47 tr.12	Struttura per percorso benessere "Panca per Addominali" composta da pali portanti quadrati sez. 95x95mm, in legno di pino nordico lamellare incollato, travi orizzontali in legno massello e tubolari in acciaio inox diam. 40mm. I coperchi dei pali sono in poliammide, gli elementi di fissaggio sono in acciaio inox e sono protetti da capsule antivandalismo in poliammide. Il cartello informativo è in Dibond. Dim. 2,00 x 1,00 x H 1,50 m, completa di accessori, comprese le opere edili per l'installazione, i plinti, l'ancoraggio a terra, il montaggio, ed ogni altra opera necessaria per dare l'opera finita a regola d'arte euro (milleduecentouno/60)	cadauno	1'201,60
Nr. 48 tr.13	Struttura per percorso benessere "Barre Parallele - Senior" composta da 4 pali portanti quadrati sez. 95x95mm, in legno di pino nordico lamellare incollato e tubolari in acciaio inox diam. 40mm. I coperchi dei pali sono in poliammide, gli elementi di fissaggio sono in acciaio inox e sono protetti da capsule antivandalismo in poliammide. Il cartello informativo è in Dibond. Dim. 1,70 x 0,75 x H 1,15 m, completa di accessori, comprese le opere edili per l'installazione, i plinti, l'ancoraggio a terra, il montaggio, ed ogni altra opera necessaria per dare l'opera finita a regola d'arte euro (settecentosettantacinque/35)	cadauno	775,35
Nr. 49 tr.14	Struttura per percorso benessere "Salto della Cavallina - Senior". Attrezzatura per il fitness composta da 5 pali in legno lamellare incollato sez. 95x95 mm, h. 1 m, con coperchio in poliammide. Gli elementi di fissaggio sono in acciaio inox e sono protetti da capsule		